Przedmiar robót

Budowa grodu historycznego - chata główna - międzysłuopwa - aktualizacja 2019r

Lokalizacja: **Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu**
działki 567/49 i 559/50 O. Ostróg

Inwestor: **Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu**
47-400 Racibórz, ul. Markowicka 17

Data opracowania:
2019-05-16

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót			Jm	Ilość
	Kosztorys	**Budowa grodu historycznego - chata główna - międzysłuopwa - aktualizacja 2019r**				
1	Element	**Element**				
1.1	Kalkulacja indywidualna	Chata o wymiarach 4x15m o konstrukcji międzysłupowej z dachem dwuspadowym, pokrytym strzecha. Konstrukcja dachu ma być oparta na ścianach frontowych i szczytowych, opartych na 12 zewnętrznych słupach i 10 wewnątrz chaty, podpierających belkę kalenicową (ślemię). Więźba dachowa ma zostać wykonana jako układ słupa (sochy) i belki (ślemienia). Powiązana ma być ze ścianami 10 belkami usztywniającymi konstrukcję. Dach ma być pokryty strzechą trzcinową i kalenicą z wrzosu. Całość ma być wykonana z drewna świerkowego, jedynie belka podwalinowa z modrzewia. Elementy drewniane zakotwione w gruncie na głębokość 1,5m opalone i zabezpieczone dziegciem lub masą bitumiczną. Chata powinna posiadać dwa wejścia. W środku miejsca na paleniska wykonać z gliny i kamieni, dodatkowo otoczyć deskami brzozowymi. Nad paleniskami powinny być okapy zakonczone kominami w kalenicy. Podłoga w chacie będzie wykonana jako klepisko gliniane ubijane warstwowo o grubości 30cm. - kkonstrukcja				
	Wyliczenie ilości robót:					
			2,535+1,552+2,505+1,224+7,415+0,891+1,155+2,596+2,379+2,689+0,440+0,100+0,072+0,244+0,094+0,085	25,976000		
			RAZEM:	25,976000	m3	25,976
1.2	Kalkulacja indywidualna	Chata o wymiarach 4x15m o konstrukcji międzysłupowej z dachem dwuspadowym, pokrytym strzecha. Konstrukcja dachu ma być oparta na ścianach frontowych i szczytowych, opartych na 12 zewnętrznych słupach i 10 wewnątrz chaty, podpierających belkę kalenicową (ślemię). Więźba dachowa ma zostać wykonana jako układ słupa (sochy) i belki (ślemienia). Powiązana ma być ze ścianami 10 belkami usztywniającymi konstrukcję. Dach ma być pokryty strzechą trzcinową i kalenicą z wrzosu. Całość ma być wykonana z drewna świerkowego, jedynie belka podwalinowa z modrzewia. Elementy drewniane zakotwione w gruncie na głębokość 1,5m opalone i zabezpieczone dziegciem lub masą bitumiczną. Chata powinna posiadać dwa wejścia. W środku miejsca na paleniska wykonać z gliny i kamieni, dodatkowo otoczyć deskami brzozowymi. Nad paleniskami powinny być okapy zakonczone kominami w kalenicy. Podłoga w chacie będzie wykonana jako klepisko gliniane ubijane warstwowo o grubości 30cm.- montaż				
	Wyliczenie ilości robót:					
			99,6+61,0+98,5+48,1+291,4+35,0+45,4+102,0+93,5+174,7+17,3+8,8+6,4+21,6+12,0+10,8	1 126,100000		
			RAZEM:	1 126,100000	mb bali	1 126,10
1.3	Kalkulacja indywidualna	Pokrycie dachu trzciną - dostawa i montaż			m2	129,200